

Tillæg til 'Revideret godkendelse af Svømmebadsanlægget ved Sandkaas Familiecamping, 3770 Allinge' af den 17. december 2020

Dette tillæg skal ses som en del af den samlede godkendelse, og skal således opbevares sammen med godkendelsen.

Vilkår 25, 29 og 32

Det er konstateret ved fysisk besøg d. 28. august 2025, at vilkår 25, 29 og 32 er kommet i orden. Det gælder derfor for disse vilkår, at tekst med fed skrift udgår fra godkendelsesrapporten:

Vilkår nr.	vilkår
25	Der skal være dagtanke for natriumhypoklorit, syre og flokningsmiddel. Volumen i de respektive dagtanke må ikke være større end hvad der svarer til det maksimale kemikalieforbrug pr. døgn for at undgå overdosering i tilfælde af svigt på reguleringsudstyr. Nuværende dagtank for natriumhypoklorit er alt for stor. Tanken skal udskiftes med mindre tank, som passer i forhold til det daglige klorforbrug. Der mangler dagtank for syre. Ny dagtank for hypoklorit og dagtank for syre skal være installeret senest inden næste badesæson i 2021.
29	Der skal kontinuerligt doseres flokningsmiddel (polyaluminiumchlorid) til sandfilteret (filtrene) i vandbehandlingsanlægget. Der mangler anlæg for dosering af flokningsmiddel. Dette skal være installeret og driftsklart inden næste badesæson i 2021.
32	Afkast fra mekanisk udsugning fra de to kemikalierum skal separat ledes til det fri. Nuværende udsugninger fra kemikalierummene er placeret helt oppe under loft. Udsugningen skal kanalføres således at udsugningen sker nede i rummet lige over kanten, hvor gulvmembranen er afsluttet. Ændring af udsugningen skal være udført senest inden næste badesæson i 2021.