

Natur

Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge



Center for Ejendomme og Drift  
Att. Lene Carlberg Kristensen  
Lene.Carlberg.Kristensen@brk.dk

Bornholms Regionskommune  
Center for Miljø, Plan og Kultur  
Natur  
+45 56 92 22 08  
nmf@brk.dk  
www.brk.dk  
CVR: 26 69 63 48

16. januar 2026

J. nr. 7809/26

## **Tilladelse til udskiftning af bro nr. 4050 over Kampeløkke Å i 2026 jf. vandløbslovens § 47.**

Bornholms Regionskommune har den 05.09.2024 modtaget ansøgning om renovering af bro nr.4050 beliggende på matrikel 19, Allinge-Sandvig Markjorder. Der søges om tilladelse jf. vandløbslovens §47.

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

- Udførelse af projektet skal være i overensstemmelse med beskrivelsen i ansøgningen.
- Udførelsen skal ske i en tør periode mellem juni og september.
- Vandløbets profil, inkl. bund, sider og brinkanlæg, må ikke beskadiges ifm. anlægsarbejdet. Såfremt der opstår skader skal der reetableres.
- Kørsel med entreprenørmaskine må ikke foregå på de vandløbsnære arealer uden udlægning af køreplader
- Ansøger er selv ansvar for at indhente andre nødvendige godkendelser før projektet gennemføres samt for fremsøgning af LER-oplysninger mv.
- Projektet skal færdigmeldes til vandløbsmyndigheden senest 7 dage efter arbejdet er udført, der herefter vil syne arbejdet.

Tilladelsen meddeles med hjemmel i vandløbslovens<sup>1</sup> §47 (anlæggelse og ændring af broer og overkørsler), §16 og §17 (regulering af vandløb). Ligeledes meddeles tilladelsen med hjemmel i Restaureringsbekendtgørelsens<sup>2</sup> §9 omhandlende broer og overkørsler ikke kan anlægges eller ændres uden vandløbsmyndighedens tilladelse.

### **Igangsættelse**

Bornholms Regionskommune meddeler, at projektet kan påbegyndes straks uanset om afgørelsen påklages jf. § 30 i bekendtgørelse om vandløbsregulering- og restaurering. Dette er på betingelse, at vilkår beskrevet i tilladelsen overholdes. Bestemmelsen ændrer ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets adgang til at ændre, eller ophæve en påklaget afgørelse.

Tilladelsen er meddelt fredag den 16. januar 2026.

<sup>1</sup> Lovbekendtgørelse 2019-11-25 nr. 1217 om vandløb

<sup>2</sup> Bekendtgørelse 2016-06-27 nr. 834 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

## Ansøgningen

Projektet foregår på matrikel nr. 195, Allinge-Sandvig Markjorder. Projektområdet er markeret med rød prik på nedenstående kort.



Figur 1 – Projektområdet for renovering af bro nr. 4050 på matrikel nr. 195, Allinge-Sandvig Markjorder. Projektområdet er markeret med rød prik.

## Parter i sagen

Der er følgende parter i sagen:

- Matrikel nr. 195, Allinge-Sandvig Markjorder, **Bornholms Regionskommune**

## Formål og begrundelse

Formålet med totaludskiftningen er, at sikre mod sammenbrud og dermed sikre vandløbets gennemstrømning og stiforbindelsen over Kampeløkke Å.

## Nuværende forhold



Nordfacade



Bærende overbygning: Forskudt rørsamling 1. element fra N-facade medfører bortrodering fyld

Figur 2 – Broens tilstand. Fra ansøgningsmaterialet.



Figur 3 - Billede taget ved besigtigelse den 15.09.2025. Venstre: Viser udløb. Højre: viser indløb.

### Eksisterende bygværk

Broen er en rørunderføring udført af brøndringe i beton med dimension Ø1250 mm.

Længde af rørunderføringen er målt til 5,0 m.

Den overførte sti er Kampeløkke Ådal med underføring af Kampeløkke Å.

Ved tilsyn blev følgende væsentlige forhold konstateret:

- Flere sten på fløje er skredet og falder ned i vandløbet
- Store træer op langs skråninger tæt på rørunderføringen
- Gennemgående vandrette revner i hele rørets længde samt dæklagsskader
- Forskudte rørsamlinger i den nordlige side
- Der er ikke rækværk på den overførte sti
- Underminering af stibelægning i den nordlige side

Der ansøges om projekt, indeholdende følgende elementer:

- Rydning
- Udgravning og fjernelse af eksist. rørunderføring
- Tørholdelse
- Udgravning for nye fundamenter
- Støbning af fundamenter og vederlag
- Levering og montering af ny azobébro
- Tilfyldning og retablering af sti
- Stensætninger ved ind- og udløb og omkring vederlag således at vandsluget bliver 2,0 m

### **Tidsplan**

Arbejdet forventes udført i sommeren 2026 inden for en tidsperiode på 8-10 uger.

### **Lovgivning**

Vandløbslovens §47 omhandler at broer, overkørsler eller lignende ikke må anlægges eller ændres uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

Ifølge ansøgningen vil projektet påvirke vandløbets skikkelse og vandføringsevne. Det ansøgte vurderes derfor til at være en regulering jf. vandløbslovens §16, og kræver dermed en godkendelse.

Det ansøgte anses som værende en regulering af vandløbet og er derfor omfattet restaureringsbekendtgørelsens §9 omhandlende broer og overkørsler ikke kan anlægges eller ændres uden vandløbsmyndighedens tilladelse.

### **Vurdering**

#### Afvandingsmæssige konsekvenser

Det pågældende vandløb har tidligere været rørlagt med et rør med diameter 1,25m. Rørlægningen fjernes, og vandløbet reetableres som et åbent vandløb med en bredde på cirka 2,0m svarende til vandløbets oprindelige profil.

Fjernelsen af rørlægningen medfører, at den hydrauliske afstrømning ændres fra en lukket, glat ledning med relativ høj strømningshastighed til et åbent vandløb med større ruhed og bredere tværprofil. Herved reduceres vandets strømningshastighed, mens vandets opholdstid i strækningen øges.

Det reetablerede vandløb vurderes at have hydraulisk kapacitet, der minimum svarer til den tidligere rørlagte strækning. Ved projektet undgås en potentiel flaskehals i vandløbet. Ved større vandføringer kan der forventes højere vandspejlskote sammenlignet med rørlægningen, som sker grundet ændrede forhold der sænker hastigheden på vandet og øger opholdstiden.

Ved at fjerne røret, er det Bornholms Regionskommunes vurdering, at erosion ved udløb mindskes.

Samlet set, vurderes reetableringen af det åbne vandløb ikke at medføre væsentlige negative hydrauliske konsekvenser for afstrømningen forudsat, at vandløbet profil følger det oprindelige vandløb.

#### Vandområdeplanerne 2021-2027

Vandløbet er yderligere en del af vandplanerne fra 2021-2027. Der er en målsætning om god økologisk tilstand i vandløbet. Den nuværende tilstand er vurderet som god. Af denne årsag må projektet omkring totaludskiftning af broen jf. indsatsbekendtgørelsens<sup>3</sup> §8, ikke forringe den økologiske tilstand.

Den økologiske tilstand er en vurdering baseret på flere forhold i vandløbet såsom kemiske stoffer, hvirvelløse dyr, alger mv. Vurderingen af hver enkelt målegrundlag kan ses på nedenstående billede.

---

<sup>3</sup> Bekendtgørelse 2025-12-08 nr. 1669 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter

| Kvalitetselement             | Økologisk miljømål     | Økologisk tilstand     | Baggrundsdata       |
|------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| Makrofyter                   | God økologisk tilstand | Ukendt                 | <a href="#">Vis</a> |
| Fytobenthos                  | God økologisk tilstand | Ukendt                 | <a href="#">Vis</a> |
| Bentiske invertebrater       | God økologisk tilstand | God økologisk tilstand | <a href="#">Vis</a> |
| Fisk                         | Ikke målsat            | Ukendt                 | <a href="#">Vis</a> |
| Morfologiske forhold         | Ukendt                 | Målt, men ikke anvendt | <a href="#">Vis</a> |
| Nationalt specifikke stoffer | God økologisk tilstand | Ukendt                 | <a href="#">Vis</a> |

Figur 4 – Tabel over målte parametre i vandområdeplanerne 2021-2027 for Kampeløkke Å.

Den kemiske tilstand i vandløbet er ukendt.

### Naturbeskyttelseslovens §3

Bornholms Regionskommune har vurderet forholdet, omhandlende naturbeskyttelseslovens<sup>4</sup> §3.

Det er vurderet, at der foreligger særlige omstændigheder, som kan begrunde en dispensation, idet der er tale om en nødvendig udskiftning af en bro, som fører en offentligt tilgængelig sti over et vandløb, med det formål at bibeholde sikker færdsel over vandløbet.

Arbejdet med at fjerne den eksisterende rørunderføring og etablere nye fundamenter og stensætninger vil medføre en midlertidig påvirkning af vandløbet, mens arbejdet står på. Arbejdet planlægges udført om sommeren, hvor der forventes at være en begrænset vandføring i vandløbet. Bornholms Regionskommune vurderer på denne baggrund, at anlægsarbejdet ikke medfører nogen afgørende forandring af tilstanden i området.

Efter etablering vil der under den nye bro være et vandslug på 2 m, hvilket er mere end den eksisterende rørunderføring, som har en dimension på 1,25 m. Bornholms Regionskommune vurderer derfor, at påvirkningen på vandløbet efter anlægsfasen ikke vil være negativ for vandløbets tilstand. Det ansøgte vil endvidere kun medføre en fysisk ændring af vandløbet helt lokalt ved broen, og det vurderes derfor ikke at medføre nogen afgørende påvirkning på vandløbets tilstand.

### Miljøscreening

Eftersom projektet medfører en regulering af vandløbets skikkelse og vadføringsevne, er det omfattet af bilag 2, punkt 10f i miljøvurderingsloven<sup>5</sup>. Der er udført en miljøscreening af projektet.

Bornholms Regionskommune har vurderet, at projektet ikke vil resultere i væsentlige miljøpåvirkninger og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingsloves § 21, stk. 1.

I afgørelsen er der lagt vægt på følgende forhold:

- At projektet tilsigter at udskifte den nuværende bro og opretholde sikker færdsel
  - At projektet ikke strider mod den planlægningsmæssige anvendelse af området
  - At projektet ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder eller potentielle leveområder for Bilag IV-arter
  - At projektet ikke forringer eller forhindrer målopfyldelsen i vandrammedirektivet for overfladevand eller Grundvand
- At der samlet set ikke vurderes at være væsentlige miljøpåvirkninger af projektet

### Høring

Projektforslaget har været i 4 ugers offentlig høring i perioden 1. oktober 2025 til 29. oktober 2025. Bornholms Regionskommune modtog ingen bemærkninger i høringsperioden.

### Partshøring

Eftersom, at Bornholms Regionskommune er bygherre og myndighed på projektet, er det vurderet, at der ikke er parter som høres. For god skik, er nærmeste naboer til bro nr. 4050 orienteret om, at der i sommeren 2026 vil foregå en udskiftning af broen.

<sup>4</sup> Lovbekendtgørelse 2024-06-28 nr. 927 om naturbeskyttelse

<sup>5</sup> Lovbekendtgørelse 2023-01-03 nr. 4 om miljøvurderinger

## Klage

Kommunens afgørelse efter Vandløbsloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klage skal indgives via digital selvbetjening til kommunen, som derefter videregiver klagen.

Klagen skal være modtages senest fire uger efter at tilladelsen er meddelt, **senest den 13. februar 2026**.

Nævnet opkræver et gebyr i forbindelse med modtagelse af klagen. Dette tilbagebetales, hvis man får helt eller delvist medhold.

Klage har opsættende virkning, med mindre Nævnet bestemmer andet.

Klageberettigede er enhver med væsentlig, individuel interesse i projektet, samt lokale og landsdækkende foreninger med interesse inden for området. En detaljeret beskrivelse er at finde i Vandløbslovens kapitel 16.

Bornholms Regionskommune betragter sagen som afsluttet.

Venlig hilsen

Amalie Charlotte Hansen  
Civilingeniør