

Projektbeskrivelse, ved Egeskovvej 20

Nuværende forhold

Forholdene for vandløbet er lige nu, at vandløbet mod syd løber ind i dammen, og ud af dammen igen mod nord. Vandløbet løber i en lige strækning fra søen mod syd, og helt op til matrikelgrænsen i nord. Der er en overgang tæt ved dammen, hvor vandløbet er rørlagt i et par meter. Ejer har for nyligt lavet en enkelt slyngning på vandløbet uden tilladelse. Dette forhold ønsker ejer at få lovlig gjort.

Ønskede tiltag finansieret af midler fra biodiversitetspuljen

Der søges om at lede vandløbet uden om dammen i syd. Dette gøres ved at der ligges jord i en rende, med en bredde 1-2 meter, der adskiller vandløbet fra søen. Hvis nødvendigt, vil der graves en lille rende med en dybde på omkring 30 cm, for at sikre at vandet i vandløbet løber uden om dammen, og ind i det eksisterende forløb nord for dammen.

Derudover søges der om at lave små slyngninger af vandløbet på hele strækningen indenfor matrikelgrænsen. Slyngningerne vil strække sig ud, til maksimalt en meter til hver side, i forhold til det nuværende forløb. På billedet nedenfor er en skitse af de ønskede tiltag i vandløbet.

